

# 氯乙酸大修保温工作量

## 保温工作量:

- 1、HE-6408MCA 塔再沸器底部管道接口: DN200-150 大小头一只, DN200 管道 1.5 米, 法兰 3 付。
  - 2、PU-6216 水解反应器输送泵、PU-6413 馏出液返回泵取样阀: DN50 取样阀两只。
  - 3、PCV-6922 蒸汽调节阀进口法兰: DN100 管道 30cm, 法兰 1 付, DN100 调节阀 1 只。
  - 4、PU-6407 轻组份塔泵进口手阀及出口回流手阀: DN50 球阀 2 只, 法兰 4 付。
  - 5、HE-6207 乙酰氯吸收塔顶部醋酸进口增加三通: DN50 正三通 2 只, DN50 管道 10 米。
  - 6、增加电伴热线: DN50 管道 60 米, 法兰 40 付, 弯头 25 只。
  - 7、污水处理自来水管增加流量计、供新材料自来水管增加流量计: DN25 流量计 1 只, 法兰 1 付, DN80 流量计 1 只, 法兰 1 付。
  - 8、HE-6202 氯化气冷凝器底部液相管道垫片更换: DN80 法兰 1 付。
  - 9、HE-6409MCA 塔顶冷凝器垫片更换: DN350 法兰 3 付, 管道 1.5 米, 弯头 1 只。
  - 10、HE-6211 本体保温: 直径 408\*3078, 含上下封头。 (10cm岩棉)
- 工艺要求: 岩棉 5cm+PVC 布+0.5mm 铝皮 90kg/m<sup>3</sup>

## 保冷工作量:

马涛 袁集

1、HE-6210 氯化气深冷器-VE-6223: DN150 管道 1.5 米, 弯头 4 只,  
DN150-25 异径三通一只。

2、HE-6211 氯化气第二加热器进口膨胀节连接处: DN150 管道 2 米,  
法兰 4 付, 膨胀节 1 只。

3、TW-6711 组合吸收塔底部循环水进出口增加 10℃ 水管道: DN80  
碳钢管道 20 米, 三通 4 只, 弯头 6 只, 法兰 12 付。

工艺要求: 聚乙烯 8cm+PVC 布+0.5mm 铝皮

马涛. 黄集