

盐化空压站增加氧气报警仪

(2台) 施工工作量

- 1、放置、固定仪表线缆穿线管： 1/2 镀锌管 25 米
- 2、放置仪表线缆： $2 \times 3 \times 1.5\text{m}^2$ 450 米
- 3、拆、装固定玻璃钢桥架盖板（桥架盖板用线缆捆扎牢靠）：
6000×200 120 米
3000×200 100 米
- 4、安装仪表防爆扰性管（1/2）2 根，现场安装、接线、调试及控制柜接线。
- 5、焊接制作、固定仪表支撑架： DN50×1800 2 只
- 6、仪表线缆穿线管桥架一侧必须用防爆胶泥或防水自粘胶带封堵严密，防止进水。

邵峰 孙华