

盐化2023年3月防腐工作量统计

序号	部门	岗位	防腐工作量	工艺要求（油漆要求和层数）	腐蚀程度	施工日期	施工高度	质保期	备注
1	盐化	干燥	新装E-501水管DN200*20m, 槽钢10#*10m; 配碱泵进口DN200*4m; E-520冷却水管DN150*30m; DN200蝶阀*5只, 止回阀1只; DN350蝶阀3只; 高位槽碱管DN100*60m, T-510/T-520底板6m ² ; 四楼栏杆DN40*28m, 扁铁4*40*32m, 底板16m ² ; , H钢16*9*10米, 油高位槽 ϕ 0.5*3米*2个	机械除锈, 环氧底漆两遍, 聚氨酯面漆两遍。				1年	
2	盐化		氯气回流管DN200*10m; 氯气管DN600*40m; 氯气管DN150管子6米	手工除锈, 环氧底漆两遍, 聚氨酯面漆两遍。				1	
3	盐化		I、II、III效效体栏杆: 管道 ϕ 45*45m, ϕ 32*44m, 4cm扁铁*85m					1	
4	盐化		效体托架（含四楼）: 20#工字钢*20m, 30#工字钢*15m, 20#槽钢*20m, 花纹板4m ²					1	
5	盐化	盐水	蒸发室外管廊: 30#工字钢*25m, 20#工字钢*170m, ϕ 108管*90m, ϕ 133管*52m, ϕ 57管*100m	机械除锈, 环氧底漆两遍, 聚氨酯面漆两遍。			5-15m	1	
6	盐化		蒸发一楼至四楼: 仪表支架10#槽钢约90m, 仪表线管DN20*400m, 气源管DN15管*200m; 五扇防火门: 2m*1.5m*2扇（正反）, 2m*1m*3扇（正反）					1	
7	盐化		盐水DN20仪表管400m, 电缆线管DN40*500m					1	
8	盐化		电解脱氯消防水管 ϕ 89*70m	聚氨酯面漆两遍。				1	

王少仁 袁集

9	盐化	收发至电解工业水管 $\phi 108 \times 50 \text{m}$	机械除锈，环氧底漆两遍，聚氨酯面漆两遍。					✓	
10	盐化	一期174操作平台 $\phi 32 \times 15 \text{m}$ ，花纹板 2m^2 ，槽钢 $10 \# \times 15 \text{m}$ ；150操作平台： $\phi 32 \times 25 \text{m}$ ，花纹板 2m^2 ，槽钢 $10 \# \times 20 \text{m}$ ；260操作平台： $\phi 32 \times 18 \text{m}$ ，花纹板 3m^2 ，槽钢 $10 \# \times 15 \text{m}$ ；260-270连通平台： $\phi 45 \times 30 \text{m}$ ，花纹板 8m^2 ，槽钢 $10 \# \times 35 \text{m}$ ；270操作平台： $\phi 25 \times 15 \text{m}$ ，花纹板 1.5m^2 ，槽钢 $10 \# \times 15 \text{m}$ ；340操作平台： $\phi 32 \times 25 \text{m}$ ，花纹板 3m^2 ，槽钢 $10 \# \times 15 \text{m}$ ；脱氯塔笼梯： $\phi 45 \times 10 \text{m}$ ，扁铁 $4 \# \times 200 \text{m}$ ， $\phi 18 \times 50 \text{m}$ ，槽钢 $10 \# \times 50 \text{m}$ ，角铁 $5 \# \times 40 \text{m}$ ；循环水管 $\phi 360 \times 40 \text{m}$ ；二期脱氯平台至氢气烟卤管道 $\phi 219 \times 70 \text{m}$ ；新增二期操作平台：槽钢 $16 \# \times 21 \text{m}$ ，扁铁 $4 \# \times 40 \text{m}$ ，10#扁铁 21m ， $\phi 57 \times 50 \text{m}$ ；氯酸盐分解槽护栏： $\phi 45 \times 12 \text{m}$ ，4#扁铁 8m ；氯酸盐分解槽平台2只：槽钢 $8 \# \times 25 \text{m}$ ，花纹板 3m^2 ， $\phi 32 \times 10 \text{m}$ ，扁铁 15m ，二楼过桥 $8 \# \times 槽钢 15 \text{m}$ ；氯气液位保护支撑：3#角铁 15m ，2D-175操作平台：8#槽钢	机械除锈，环氧底漆两遍，聚氨酯面漆两遍。					1/	
11	盐化	循环水管道 $\phi 219 \times 25 \text{m}$ $\phi 426 \times 114 \text{m}$ 氯气管道 $\phi 159 \times 275 \text{m}$ $\phi 108 \times 73 \text{m}$ $\phi 57 \times 216 \text{m}$ 盐酸管道 $\phi 159 \times 287 \text{m}$ $\phi 219 \times 95 \text{m}$ $\phi 273 \times 29 \text{m}$ $\phi 57 \times 61 \text{m}$ $\phi 89 \times 109 \text{m}$ 安全挡板警示黑、黄分色：30m $\times 1 \text{m}$	机械除锈，环氧底漆两遍，聚氨酯面漆两遍。				0-10米	1/	
12	盐化	发货平台钢板：2.8m $\times 42 \text{m} \times 2 \text{面}$ H钢300 $\times 200 \times 106 \text{m}$ H钢250 $\times 125 \times 106 \text{m}$ H钢 300 $\times 300 \times 103 \text{m}$ 角钢 $\angle 63 \times 117 \text{m}$ 脚底板及加强版：0.4m $\times 40 \text{块}$ 楼梯1.2m $\times 1 \text{m} \times 2 \text{面} \times 2 \text{块}$ 工字钢60 $\times 28 \text{m}$ 栏杆 $\phi 50 \times 117 \text{m}$ 扁 铁50 $\times 196 \text{m} \times 2 \text{面}$ 管架H钢200 $\times 150 \times 64 \text{m}$ 角钢 $\angle 50 \times 27 \text{m}$ 顶棚钢筋C型钢22 $\# \times 138 \text{m}$ H钢300 $\times 200 \times 92 \text{m}$ H钢200 $\times 100 \times 27 \text{m}$ 连接板10m 2 笼梯8m 2 管道 $\phi 133 \times 132 \text{m}$ $\phi 89 \times 57 \text{m}$ $\phi 108 \times 174 \text{m}$ 管道支撑：槽钢 [120 $\times 85 \text{m}$ 酸槽笼梯防腐：【直梯	机械除锈，环氧底漆两遍，聚氨酯面漆两遍。				0-10米	1/	

2025-12-12 袁东

13	盐化	平台: 槽钢[120×9m 栏杆: Φ32×25m 平台: 3m×1.6m×2面 槽钢 [160×17m [100×23m [140×9m 角钢∠ 100×2m ∠50×15m 栏杆: Φ57×62m 扁铁50×62m×2面 V-103次钠槽栏杆Φ32×40m 扁铁40×40m×2面 笼梯0.5m×5m +1.8×4m 配碱槽栏杆: 【Φ32×33 m ∠50×33m 扁铁50×44m×2面 楼梯侧板 0.16m×11m×2面×2块 [120×4m ∠70×8m	机械除锈, 环氧底漆两遍, 聚氨酯面漆两遍。	0-8米	1)	
14	盐化	液氮 冷冻站爬梯: 角铁50长80米, 扁铁40长200米, 空压站工业水管: DN80长150米。	机械除锈, 环氧底漆两遍, 聚氨酯面漆两遍。	5-10m	√	
15	盐化	氯气管道DN65*200m	手工除锈, 环氧底漆两遍, 聚氨酯面漆两遍。		√	

第七卷