

氯苯主装置及切片尾气固定源监测系统 进行全流路改造的招标要求

具体招标要求如下：

- 1、对现有氯苯主装置及切片在线监控设备进行改造，使其能够达到达到《固定污染源废气连续监测技术规范 DB32/T 3944-2020》标准中3.6 系统零点漂移以及 3.7 系统量程漂移的要求；
- 2、更换符合要求的采样器；
- 3、更换符合要求的伴热采样管线，使其能将标气送至采样口；
- 4、改造现场机柜管路，增加电磁阀及继电器，升级 plc 及工况机；
- 5、需现场实际查勘；
- 6、最终中标方式为：最低价中标

黄正
2023.7.10