

氯苯事业部防腐工作量

| 总序号 | 部门 | 检修项目及内容 | 防腐项目（具体项目内容和工作量） | 工艺要求 | 备注（涉及到高处作业等的请备注） |
|-------------------------------------|----|-------------|------------------------------------|----------------------|------------------|
| 1 | 氯苯 | 氯气管道 | φ 89*86米弯头，DN80*22只，三通DN80*18只 | 机械除轻锈+环氧底漆两道+聚氨酯面漆两道 | 2-5米 |
| 2 | 氯苯 | 氮气、压缩、仪表气管道 | φ 57*200米，弯头10只，φ 89*60米，弯头4只 | 机械除轻锈+环氧底漆两道+聚氨酯面漆两道 | 5-10米 |
| 3 | 氯苯 | 1#2#结晶器出料管道 | φ 133*38米，弯头 φ 133*12只，三通 φ 133*4只 | 机械除轻锈+环氧底漆两道+聚氨酯面漆两道 | |
| 注：涉及登高作业脚手架由乙方提供，报价前需勘察现场，方案提前准备入场。 | | | | | |

邓静

