

## 盐化保温招标工作量

序号	部门	岗位	检修项目名称及内容	施工方式	施工工艺要求	施工要求完成日期	质保期	施工高度
1	盐化	盐水	脱硝贫硝槽回流管DN150*10m	新装	聚乙烯5cm+PVC布+0.5mm铝皮		5年	2-5m
2			蒸发 I 效回流管DN65*5m, 弯头2只	新装	岩棉5cm+PVC布+0.5mm铝皮		5年	5m
3			蒸汽总管疏水管道DN25x20米	新装	岩棉5cm+PVC布+0.5mm铝皮		5年	2-6m
4		氯乙酸	VE-6223只HE-6211气相管道 DN150管道5米, 弯头2只, 法兰8付。DN50管道1米, 弯头3只, 法兰7付, 三通1只。	新装	聚乙烯8cm+PVC布+0.5mm铝皮		5年	2-5m
5			HE-6210液相管道 DN50管道2米, 法兰2付。PU-6506进出口DN50管道3米, 三通2只, 法兰7付, 弯头6只。	新装	岩棉10cm+PVC布+0.5mm铝皮 90kg/m <sup>3</sup>		5年	2-5m
6			切片机下料口及料仓保冷面积40平方	新装	50mm黑色聚乙烯+PVC布		5年	8m
7			VE-6223顶部气相管道 DN200-150变径1只, DN150弯头1只, DN25管道1米, 法兰2付	新装	聚乙烯5cm+PVC布+0.5mm铝皮		5年	2-5m
8		冷冻站	溴化锂冷冻机热水进料管保温: DN200*20米, 弯头2只, 阀门2只	新装	岩棉5cm+PVC布+0.5mm铝皮		5年	1m
9		液氯	液氯B中间罐12m <sup>3</sup>	拆装	聚乙烯10cm+PVC布+0.5mm铝皮		5年	1m




