

索普新材料硫化保温工作量-2023. 8. 1

序号	岗位	检修项目名称及内容	介质温度℃	保温施工工作量	高度	施工要求	备注
1	收发	98酸输送泵及硫酸地下槽泵	35	包：DN250管道1米，阀门2只，弯头1只。DN50管道1米，阀门2只。 DN250*150大小头1只。	/	工艺：岩棉50mm+0.1PVC布+0.5mm铝皮	检修后恢复
2	烟酸	65%烟酸伴热管道	50	包：主烟酸管道口径DN80 阀门1只 管道1.2米，伴热管口径DN15 ，长度1.2米。	/	工艺：岩棉60mm+0.1PVC布+0.5mm铝皮	检修后恢复
3	热工	中温过热器人孔	100	包：DN600，1只	/	工艺：岩棉100mm+0.1PVC布+0.5mm铝皮	检修后恢复
4	热工	低压汽改造管线（98酸围堰南侧）	110	包：DN80管道7米 阀门4只 弯头4只 三通2只，DN150*DN80同心异径管1只，	3米	工艺：岩棉60mm+0.1PVC布+0.5mm铝皮	新增
5	HRS	HRS塔	200	拆包：面积约12平方米	15米	工艺：硅酸铝100mm+0.1PVC布+0.5mm铝皮	配合检修
6	收发	V205	110	拆包：管道DN150弯头1只，管道2米。	4米	工艺：岩棉70mm+0.1PVC布+0.5mm铝皮	配合检修
7	热工	恒利蒸汽管道	110	包：铝皮：DN400弯头1只	10米	铝皮+0.5mm	缺失
8	下游罐区	22%A储罐进酸阀	45	包：DN80气动切断阀1只，手动阀1只，管道2米	/	工艺：岩棉60mm+0.1PVC布+0.5mm铝皮	检修后恢复
9	下游罐区	36%储罐进酸手动阀前至江化微跨接手动阀	45	包：DN150手动阀1只	/	工艺：岩棉100mm+0.1PVC布+0.5mm铝皮	检修后恢复
10	HRS	HRS酸浓仪	50	包：拆包DN50法兰，DN65法兰各一付，管道DN50出约0.4米	/	工艺：岩棉50mm+0.1PVC布+0.5mm铝皮	配合检修
11	热工	分汽缸V802	230	拆包：DN250截止阀1只，DN250*200异径管1只	/	工艺：岩棉100mm+0.1PVC布+0.5mm铝皮	配合检修
12	除盐水	自来水管道路（新装防倒流装置处）	常温	包：DN100管道2米，DN100闸阀2只，防倒流装置1只，法兰2付	/	工艺：岩棉50mm+0.1PVC布+0.5mm铝皮	新安装后恢复

注：1、硅酸铝容重≥110kg/m³；岩棉≥85kg/m³ 2、施工单位需要现场查看复核工作后参与竞标。
2、保温施工垃圾由施工单位负责清理出厂。
3、涉及登高作业脚手架等工具由施工单位自行解决。

张之峰 8.1