

索普新材料硫化保温工作量-2023.9

序号	岗位	检修项目名称及内容	介质温度℃	保温施工工作量	高度	施工要求	备注
1	热工	南侧磺枪一只	140	拆包：φ57×50mm×4米阀门4个，φ32×50mm×6米阀门4个法兰8个，φ	/	工艺：岩棉50mm,加包0.1PVC布,加0.5铝皮	计划检修
2	热工	炉头磺枪总阀	140	拆包：DN100夹套球阀3只，夹套调节阀1只管道2米。	/	工艺：岩棉80mm,加包0.1PVC布,加0.5铝皮	配合检修
3	热工	炉头磺枪保温蒸汽疏水	90	拆包：DN25阀门4只，管道2米。	/	工艺：岩棉50mm,加包0.1PVC布,加0.5铝皮	配合检修
4	热工	汽机厂房东北角消防水管道包	常温	更换铝皮DN200管道8米。	/	工艺：0.5铝皮	原铁皮腐蚀破
5	热工	热热换热器顶部铝皮脱落	50	包铝皮：12m'。	4米	工艺：0.7铝皮	大风脱落
6	成品	107%酸陶瓷过滤器	50	包：DN100阀门3只，弯头6只，三通1只，直管9米。	4米	工艺：岩棉70mm,加包0.1PVC布,加0.5铝皮	技改恢复
7	成品	98%酸鹤管	常温	包：DN100直管4.5米，弯头3只，阀门3只，流量计一套。	4米	工艺：岩棉50mm,加包0.1PVC布,加0.5铝皮	新增
8	成品	98%酸地下槽至鹤管管线导淋	常温	包：DN25阀门8只，弯头3只，法兰1付，直管16米	5米	工艺：岩棉50mm,加包0.1PVC布,加0.5铝皮	新增沿线4处位
9	成品	22%烟酸储罐伴热泄漏	50	拆包本体：保温层拆包10m'配合检查并热管道泄漏点检查消缺。	0-4米	工艺：硅酸铝50mm,加包0.1PVC布,加0.5铝皮	配合检修
10	氯磺酸	碱管道阀门及进碱管道	常温	包更换铝皮DN25管道2米，DN25阀门3只。	/	工艺：岩棉50mm,加包0.1PVC布,加0.5铝皮	损坏
11	热工	3#、4#双减	300	包进口侧疏水阀DN25，2口；出口侧疏水阀DN25，2只；疏水器3只。	/	工艺：硅酸铝50mm,加包0.1PVC布,加0.5铝皮	检修后恢复
12	氯磺酸	污水管道	常温	包DN80管道12米，DN80阀门2只，DN50阀门1只。	/	工艺：岩棉50mm,加包0.1PVC布,加0.5铝皮	保温损坏、缺
13	烟酸	DN50调节阀	50	包调节阀1只。	/	工艺：岩棉50mm,加包0.1PVC布,加0.5铝皮	检修后恢复
14	烟酸	烟酸二层平台	50	包DN100管道（含拌热管）4米。	/	工艺：岩棉60mm,加包0.1PVC布,加0.5铝皮	检修后恢复
15	收发	V206进液硫管道	140	拆包管道DN125弯头1只，管道1米。配合检修	5米	工艺：岩棉80mm,加包0.1PVC布,加0.5铝皮	计划检修
16	烟酸	65%烟酸泵出口跨接	50	包DN80阀门1只，管道0.5米。	3-4米	工艺：岩棉60mm,加包0.1PVC布,加0.5铝皮	检修后恢复
17	港龙	98酸发酸DN100流量计	常温	拆包98酸发酸DN100流量计，前后直管约1米。	/	工艺：岩棉50mm,加包0.1PVC布,加0.5铝皮	配合校验

注：1、硅酸铝容重≥110kg/m³；岩棉≥85kg/m³ 2、施工单位需要现场查看复核工作后参与竞标。

2、保温施工垃圾由施工单位负责清理出厂。

3、涉及登高作业脚手架等工具由施工单位自行解决。

张之峰

8.31.

扫码使用

夸克扫描王

