

索普新材料硫化保温工作量-混酸整改

序号	岗位	检修项目名称及内容	介质温度	保温施工工作量	高度(m)	施工要求	备注
1	烟酸	混酸酸冷器	50-60	包本体600 ϕ ×4500（含本体伴热管道）	/	工艺：岩棉100mm+0.1PVC布+0.5mm铝皮	混酸整改
2	烟酸	江化微回酸至酸冷器酸管道	50-60	包DN50管道20米（含伴热管道）DN50阀门1只。	0-6	工艺：岩棉50mm+0.1PVC布+0.5mm铝皮	混酸整改
3	烟酸	混酸装置至65%烟酸产酸管道	50-60	包DN50管道25米（含伴热管道）DN50阀门1只。	0-6	工艺：岩棉50mm+0.1PVC布+0.5mm铝皮	混酸整改
4	烟酸	伴热管道	100	零星DN15伴热管道20米，DN15截止阀4只，疏水器只。	0-6	工艺：岩棉50mm+0.1PVC布+0.5mm铝皮	混酸整改

注：1、硅酸铝容重 $\geq 110\text{kg/m}^3$ ；岩棉 $\geq 85\text{kg/m}^3$ 2、施工单位需要现场查看复核工作后参与竞标。
2、保温施工垃圾由施工单位负责清理出厂。
3、涉及登高作业脚手架等工具由施工单位自行解决。

张立峰