

罐区及发货尾气治理改造（氯苯罐区安装工作量）					
序号	材料名称	规格	单位	数量	备注
1	工业水管	碳钢管道 DN25	米	40	
		碳钢弯头 DN25	只	8	
		异径三通 DN50*DN25 20#	只	1	
		阀门 DN25 Q41F-16C	只	1	
2	压缩空气管	碳钢管道 DN25	米	40	
		碳钢弯头 DN25	只	8	
		阀门 DN25 Q41F-16C	只	2	
3	蒸汽管	碳钢管道 DN50	米	40	
		碳钢弯头 DN50	只	6	
		阀门 DN50 J41H-16C	只	2	
4	循环水进出管	碳钢管道 DN50	米	80	
		碳钢弯头 DN50	只	12	
		阀门 DN50 Q41F-16C	只	4	
5	仪表气	不锈钢管道 DN25	米	50	
		不锈钢弯头 DN25	只	10	
		正三通 DN50*DN25 304	只	3	
		阀门 DN25 Q41F-16P	只	2	
6	氯苯尾气罐区	不锈钢管道 DN80 304	米	25	
		不锈钢弯头 DN80 304	只	4	
7	拆除旧管道	碳钢管道 DN50	米	65	
8	主装置至氯苯罐区	不锈钢管道 DN150	米	100	
		不锈钢弯头 DN150	只	10	
9	TK-3101AB 顶部呼吸阀至三通位置	碳钢管道 DN50	米	5	
		碳钢弯头 DN50	只	2	
10	液氮管	不锈钢管道 DN25	米	90	
		不锈钢弯头 DN25	只	8	
		阀门 DN25 Q41F-16P	只	2	
11	回收液至干燥罐管道	碳钢管道 DN25	米	135	
		碳钢弯头 DN25	只	16	
		正三通 DN50*DN25 304	只	4	
12	伴热管	φ 18	米	140	
13	污水管	碳钢管道 DN25	米	8	
		碳钢弯头 DN25	只	3	
14	原尾气管道伴热拆	φ 18	米	250	
15	管道支撑		KG	850	
注：1、报价前需勘察现场；2、管道焊接务必按照公司生产部下发《管道安装焊接施工》文件执行；3、涉及登高器具（含固定式脚手架）由中标方提供；4、涉及吊装器具由中标方提供；5、施工完成后必须将施工现场清理干净及管道法兰螺栓涂油。					

邓荣

罐区及发货尾气治理改造（原苯罐区安装工作量）

序号	材料名称	规格	单位	数量	备注
1	发货平台4台鹤管 发放放空管道	阻火器 DN50 304	只	4	
		不锈钢球阀 DN50 Q41F-16P	只	4	
		不锈钢管道 DN50	米	8	
		不锈钢法兰 DN50	片	8	
		不锈钢弯头 DN50	只	8	
2	鹤管放空总管	不锈钢管道 DN65	米	72	
		不锈钢弯头 DN65	只	7	
3	V6501AB顶部呼吸 阀	不锈钢管道 DN100	米	6	
		不锈钢弯头 DN100	只	4	
4	V6504顶部呼吸阀	不锈钢管道 DN100	米	30	
		不锈钢弯头 DN100	只	5	
		不锈钢法兰DN100	片	4	
		不锈钢止回阀 DN100	只	1	
5	尾气总管	不锈钢管道 DN150	米	45	
		不锈钢弯头 DN150	只	5	
		不锈钢异径三通 DN150*DN100	只	2	
		不锈钢法兰 DN150	片	4	
		不锈钢止回阀 DN150	只	1	
6	工业水管道	碳钢管道 DN25	米	65	
		碳钢弯头 DN25	只	7	
		DN25 Z41H-16C	只	2	
		碳钢法兰 DN25	片	6	
7	蒸汽管道	碳钢管道 DN25	米	65	
		碳钢弯头 DN25	只	7	
		DN25 J41H-16C	只	2	
		疏水阀 DN25	只	1	
		碳钢法兰 DN25	片	8	
8	仪表气管	不锈钢管道 DN25	米	65	
		不锈钢弯头 DN25	只	7	
		不锈钢球阀 DN25 Q41F-16P	只	2	
		不锈钢法兰 DN25	片	4	
9	污水管	碳钢管道 DN25	米	300	
		碳钢弯头 DN25	只	20	
		碳钢法兰 DN25	片	10	
		DN25 Z41H-16C	只	2	
10	原尾气管道及伴 热管拆除	DN100、 ϕ 25	米	各130米	
11	管道支撑		KG	450	

注：1、报价前需勘察现场；2、管道焊接务必按照公司生产部下发《管道安装焊接施工》文件执行；3、涉及登高器具（含固定式脚手架）由中标方提供；4、涉及吊装器具由中标方提供；5、施工完成后必须将施工现场清理干净及管道法兰螺栓涂油。

邓静