

保温工作量统计

序号	部门	岗位	检修项目名称及内容	保温施工工作量	施工方式	施工工艺要求	施工要求完成日期	质保期	施工高度(m)
1	精化	精化	精化浴室改造管道, 设备保温	无缝钢管 $\phi 57*490m$, $\phi 25*30m$; 阀门 DN50*6 只, DN20*8 只; 容积式换热器 $\phi 1500*2000mm$ + 上下封头, 短接 $\phi 400*310mm$ + 封头	新装	工艺: 用 50mm 岩棉, PVC 防水层 + 0.5mm 铝皮, 岩棉容重 $\geq 90KG/m^3$;			5

孙凯 颜正平

唐仲发