

副产盐酸提纯（安装工作量）

序号	材料名称	规格	单位	数量	备注
1	蒸汽管道	碳钢管道 DN50	米	70	
		碳钢弯头 DN50	只	12	
		疏水阀 DN50	只	1	
		碳钢法兰 DN50	片	8	
		DN50 J41H-16P	只	2	
2	压缩空气	碳钢管道 DN25	米	40	
		碳钢法兰 DN25	片	6	
		碳钢弯头 DN25	只	8	
		阀门 DN25 Q41F-16C	只	2	
3	工业水	碳钢管道 DN25	米	12	
		碳钢弯头 DN25	只	6	
		DN25 Z41H-16C	只	2	
		碳钢法兰 DN25	片	6	
4	纯水	不锈钢管道 DN25	米	10	
		不锈钢弯头 DN25	只	6	
		不锈钢法兰 DN25	片	6	
		阀门 DN25 Q41F-16P	只	2	
5	仪表气	不锈钢管道 DN25	米	30	
		不锈钢弯头 DN25	只	6	
		阀门 DN25 Q41F-16P	只	2	
		不锈钢法兰 DN25	片	6	
6	污水管道	钢衬四氟管道 DN50	米	50	
		钢衬四氟弯头 DN50	只	10	
		阀门 DN50 Q41F46-16C	只	4	
7	机泵安装	衬氟压力表 DN25	只	8	
		机泵7.5KW*1台；机泵5.5KW *3台；机泵4KW*3台；机泵3KW*1台	台	8	
		异径三通 DN80*DN25	只	2	
		异径三通 DN50*DN25	只	12	
		模压衬氟管道 DN80	米	23	
8	进酸管道	衬氟弯头 DN80	只	4	
		模压衬氟管道 DN50	米	48	
		衬氟弯头 DN50	只	12	
		阀门 DN80 Q41F46-16C	只	12	
		阀门 DN50 Q41F46-16C	只	12	
		DN1600*2000	只	3	
9	静设备安装	DN2600*3000	只	2	
		DN2000*3000	只	1	
		冷凝器 F=40m²	台	1	
		DN1400*2470	只	3	
		DN1200*2010	只	3	
		过滤器 DN500*1500	只	4	
		16#槽钢	米	70	
10	平台		平方	30	
11	平台		米	54	
12	栏杆	Φ 25	米	67	
13	护栏	L40*4	米	66	
		钢衬四氟管道 DN25	米		

邓静

14	吸收 一楼 至五 楼内 部管 道安 装	钢衬四氟弯头 DN25	只	46	
		钢衬衬氟管道 DN40	米	45	
		钢衬四氟弯头 DN40	只	13	
		钢衬衬氟管道 DN50	米	310	
		钢衬衬氟弯头 DN50	只	120	
		钢衬衬氟管道 DN65	米	12	
		钢衬四氟弯头 DN65	只	15	
		管道卡箍、管件+阀门数量详见附件表			
15	管道 支撑		KG	3500	
16	仪表 工作 量	1、600*200玻璃钢桥架敷设300米，桥架支撑制安210米（10#槽钢），敷设接地扁铁310米；2、400*300玻璃钢桥架敷设100米，桥架支撑制安40米（10#槽钢），敷设接地扁铁110米；3、电缆敷设（3*1.5）12000米；4、镀锌管（DN15）敷设1200米，支架制安270米；5、仪表现场及DCS接线、调试及安装（阀门53台、流量计4台、压力变送器5台、温度变送器3台、液位计7台，详见阀门清单）；6、DN15仪表气源管制安60米，6mm、8mm仪表气源管制安120米；7、DCS现场就地机柜安装共五台 尺寸800*800mm 需打槽钢固定支撑，地点位于氯苯盐酸吸收装置一楼。			
注：1、报价前需勘察现场；2、管道焊接务必按照公司生产部下发《管道安装焊接施工》文件执行；3、涉及登高器具（含固定式脚手架）由中标方提供；4、涉及吊装器具由中标方提供；5、施工完成后必须将施工现场清理干净及管道法兰螺栓涂油。					

邓静