

硫化事业部下游烟酸装置现场防腐工作量 2023.12.28

序号	班组	岗位	工 作 量 内 容	腐蚀程度	施工要求	质保期	施工高度(米)	施工日期	班组负责人
1	硫酸	烟酸(烟酸泵槽平台)	烟酸泵槽平台：(25m x 5.2m + 3m x 1.4m - Φ 4m x 3 只) x 2 面 钢架：H 型钢 300 x 150mm x 26m H 型钢 200 x 150mm x 89m H350 x 200 mm x 54m H250 x 250mm x 60m 角钢 50 x 164m 楼梯：(平台：1.5m x 1m x 2 面 x 4 块 + 槽钢[160 x 18m+踏步：0.25 m ² x 2 面 x 26 块) x 3 只 中间平台：25m x 5.4mx 2 面 钢架：H 型钢 300 x 150 x 54m H 型钢 350 x 175mm x 54m H 型钢 200 x 150 mm x 60m 现场栏杆 Φ 50 x 758m 方钢 80mm x 2352m 扁铁 10# x 185mx 2 面	中锈	机械除中锈，环氧底漆两道，聚氨脂面漆两道	二年	0-6		
2	硫酸	烟酸(烟酸塔位置平台)	酸装置平台：[(25m x 7.3m - Φ 4.7m x 3 只) x 2 面+ 钢架：H300 x 175mm x 87m+ H 型钢 350 x 200mm x 26m+ H200x150mm x 27m+ H 型钢 200 x 100mm x 12m+角钢 60 x 117m] x 2 层 型钢 H300 x 300mm x 100m 平台：(15m x 1.6m + 4m x 1.6m + 4m x 4m x 3 块) x 2 面 楼梯：(槽钢[160 x 8.6m+踏步：0.25 m ² x 2 面 x 16 块) x2 只 (槽钢[160 x 13m+踏步：0.25 m ² x20 块 x 2 面 +平台：1.5 m ² x 2 面+ 槽钢 [160 x 5.2m+角钢 50 x 1.3m) x1 只	中锈	机械除中锈，环氧底漆两道，聚氨脂面漆两道	二年	0-12		

马长立
12.28

			(槽钢[160 x 7.8m+踏步: 0.25 m² x 2面 x 13块) x1只 笼梯: (0.6m x 4.8m + 1.8m x 2.4m) x 3只,						
3	硫酸	烟酸 (蒸发器 1-5层)	蒸发器顶层平台钢架: 型钢 H250 x 250mm x 18m 型钢 H200 x 150mm x 14m 型钢 H300 x 175mm x 12m 角钢 80 x 42m 角钢 60 x 4m 槽钢 [100 x 10m 栏杆: Φ50 x 38m 方钢: 20 # x 49m 扁铁 10#x 12m x 2面 ④二层平台钢架: 型钢 H250 x 250mm x 42m 型钢 H200 x 150mm x 8m 型钢 H300 x 175 mm x 57m 型钢 H200 x 175mm x 16m 角钢 60 x 76m 栏杆: Φ50 x 58m 方钢: 20 # x 146m 扁铁 10#x 29m x 2面 零星件: 10 m' ⑤三层平台钢架: 型钢 H250 x 250 mm x 64m 型钢 H200 x 75mm x 48 m 型钢 H300 x 175mm x 68m 型钢 H100 x 100 mm x 2m 型钢 H125 x 50mm x 4m 角钢 60 x 95m 角钢 80 x 32m 栏杆: Φ50 x 62m 方钢: 80 # x 200m 扁铁 10#x 36m x 2面 楼梯 [160 x 13m 踏步: 0.25 m² x20块 x 2面 平台: 1.5 m² x 2面 [160 x 5m ⑥四层平台钢架: 型钢 H250 x 250mm x12m 型钢 H200 x 175 mmx18 m 型钢 H300 x 175 mmx18m 角钢 60 x 72m 栏杆: Φ50 x 48m 方钢: 80 # x 140m 扁铁 10#x 24m x 2面 楼梯 [160 x 4m 踏步: 0.25 m² x6	重锈	机械除重锈, 环 氧底漆两道, 聚 氨脂面漆两道	二年	0-15		

张永平

			块 x 2 面 [160 x 4m 水泥框架栏杆 : $\Phi 50 \times 172\text{m}$ 方钢 : 80 # x 524m 1 : 梯 : (槽钢[160 x 21m + 踏步 : 0.25 m ² x 2 面 x 20 块 + 平台 : 1 m ² x 2 面 x 3 块 + H型钢 250 x 17 5 x 2m + 角钢 60 x 7m) x 3 只 2 : 梯 : 槽钢[160 x 3.6m 踏步 : 0.25 m ² x 2 面 x 6 块 平台 : 1.5 m ² x 2 面 [100 x 5m 角钢 60 x 4m 冷凝水箱栏杆 : $\Phi 32 \times 39\text{m}$ 扁铁 4#x 39m x 2 面 笼梯 0.6m x 5.5m + 1.8m x 3m 冷凝水管 $\Phi 159 \times 27\text{m}$						
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

张永峰