

## 精化储罐改造保温工作量

T0101C 槽保温安装工作量:

- 1、储槽直径 7150mm, 高 13000mm, 本体及罐顶保温; 要求:  
本体保温岩棉 100mm+PVC 防水层+90#瓦楞铝板; 顶部保温岩棉 100mm+PVC 防水层+0.8mm 铝皮; 岩棉容重  $\geq 100\text{kg/m}^3$ ;
- 2、铝皮外加不锈钢加强筋 5 层, 加强筋宽 50mm;
- 3、储槽保温靶钉须采用不锈钢 304 材质, 焊条采用 308 焊条, 靶钉间距 500mm, 保温支撑 5#不锈钢扁铁 (材质 304), 支撑圈设置 5 圈;
- 4、施工涉及车辆及脚手架由中标方提供; 质保五年;
- 5、施工结束清理场地, 挂牌注明施工单位。

顏正平 陆平

林武

2022.3.20