

硫酸锅炉、高过更新电气施工工作量

工作量：

- 1. 集汽放空阀 HV0502 现场控制箱 2 路电源电缆（YJV5*4）、2 只控制箱、电机电缆、DCS 电缆拆除，阀门就位后再恢复接线并调试。现场电缆桥架拆除恢复 6 米（300*150mm）
- 2. 集汽联箱产汽阀 HV0503 现场控制箱 2 路电源电缆(YJV5*4)、2 只控制箱、电机电缆、DCS 电缆拆除，阀门就位后再恢复接线并调试。现场电缆桥架移位、恢复 4 米（300*150mm）
- 3. 现场加药装置电源电缆（YJV5*6）拆除、恢复。
- 4. 现场环保装置电源电缆（YJV5*6）拆除、恢复。
- 5. 锅炉本体钟罩阀现场控制箱电源电缆（YJV5*4）、控制箱、电机电缆、DCS 电缆拆除，阀门就位后再恢复接线并调试。
- 6. 锅炉本体紧急排水阀现场控制箱电源电缆（YJV5*4）、控制箱、电机电缆、DCS 电缆拆除，阀门就位后再恢复接线并调试。
- 7.锅炉本体照明灯具 8 套\电缆（RVV3*1.5）拆除（利旧），再安装，穿线管拆除，重新敷设穿线管 120 米（镀锌管 DN20\丝牙联结）
- 8.高过本体照明灯具 2 套拆除（利旧），再安装。
- 9.锅炉本体玻璃钢桥架拆除再安装 50 米（300*150mm）。

王

3.21

材料：

序号	名 称	型号与规格	单位	数量	备 注
1	电力电缆	RVV3*1.5	米	100	仓库有
2	镀锌管	DN20	米	120	仓库有
3	玻璃钢桥架	300*150	米	50	仓库有
4					

备注：施工所需辅材由施工单位提供：，各种规格的铜线鼻，膨胀螺丝。螺丝螺母等