

氯苯事业部 3 台石墨冷却器拆解维保内容

拆解维保内容如下：

1、反应釜第二冷却器 2 台（ $\Phi 650 \times 3000$ 、 $F=60 \text{ m}^2$ ）解体清洗；石墨换热器保压；石墨块清洗浸渍烘干；更换石墨管口法兰、紧固件及密封垫片；视泄漏情况更换石墨块；石墨块按单价报价；筒体加强圈及加强板拆除重新制安防腐；

2、反应釜终冷器 1 台（ $\Phi 650 \times 3000$ 、 $F=60 \text{ m}^2$ ）泄漏，需解体清洗；石墨块清洗浸渍烘干；更换石墨管口法兰、紧固件及密封垫片；视泄漏情况更换石墨块；石墨块按单价报价；石墨换热器试压查漏；筒体加强圈及加强板拆除重新制安防腐。

注：a)务必先勘察现场交流，请分项报价（解体、石墨块清洗浸渍烘干、更换石墨块、紧固件、密封片及加强圈的分项单价）；b)石墨块更换块数视试压拆解情况确定，确保无泄漏风险；c)设备检修过程需要乙方提供检修前后照片及电子报告；d)3 台石墨换热器维修时间 5 天务必返厂；e)设备验收时随试验报告(乙方相关人员签字及盖章)。

邓静