

硫化事业部大修期间清淤施工

硫化事业部循环水池运行已有两年，目前水池水质差，凉水塔填料等杂物脱落较多，需要在大修期间进行清淤施工。原水箱投运以来已有 5 年时间大修期间计划完成底部清淤。

一、循环水池及原水箱具体情况如下：

- 1、循环水池（长宽深）：13 米×13 米×2 米 约 340 m³ 4 只
- 2、输送距离：循环水池至主装置及空分区域位置，距离约 400 米。
- 注：附循环水池图纸 1 份。
- 3、原水箱容积 500m³。注：附图纸 1 份
- 4、施工清理出的淤泥及杂物垃圾运输到指定地点。

二、检修内容包括：

- 1、循环水池：水池槽壁、溢流堰、池底淤泥及结垢清洗。
- 2、原水箱底部淤泥及结垢清洗，箱壁冲洗。
- 3、施工清理出的淤泥及杂物垃圾运输到指定地点。
- 4、附：水箱图纸 1 份。

三、工期要求：2024 年 5 月 25 日左右，施工周期 3 天，具体时间以甲方通知为准。

四、验收标准：循环水池池壁、池底无结垢、淤泥；原水箱内部无淤泥；工完料尽场地清。

五、施工单位需要勘察现场、了解具体施工内容及现场施工环境、条件后参与报价竞标。中标后及时完成检修前的相关培训及检修前的准备工作。

硫化事业部
2024 年 4 月 1 日

黄俊