江苏索普工程科技有限公司
JiangSu SOPO Engineering Technology Co. Ltd.

管道数据表

编制			工程名称	江苏索普化工股份有限公司甲醇厂硫回收一期装置优化项目	
校核			主项名称	管廊	
审核			图　号	202304-25-02P02-01/0	
审定			设计阶段	施工图	第 1 页　共 1 页

序号	管段号	级别	规格(DN)	管道等级	操作条件		设计条件		主要介质			管道起止点		材质	焊缝检测			强度试验		泄漏试验		热处理Y/N	绝热		涂漆	PID	备注
					温度℃	压力MPa,G	温度℃	压力MPa,G	名称	相态	特性	来自	至		方法	比例（%）	技术等级/合格级别	介质	压力MPa,G	介质	压力MPa,G		代号	厚度	代号		
1	LS-05201-50-BC1-H	GC2	50	BC1	148	0.35	200	1.1	低压饱和蒸汽	气	高温	蒸汽总管	伴热	20	射线	5	AB Ⅲ	水	1.7			N	H	50		1	
2	S-05201-50x80-CY1-SJ	GC2	50x80	CY1	155	0.5	200	0.8	液硫	液	高温	S-05009	二期硫回收	20	射线	100	AB Ⅱ	水	1.2			N	SJ	60		1	(内100%，外10%)
3	V-05201-600-NN2-H		600	NN2	300	0.07	350	0.1	烟道尾气	气	有毒	V-05021	焚烧炉	304	射线	20	AB Ⅲ	空气	0.1	空气	0.1	N	H	100		1	