江苏索普工程科技有限公司 Jiangsu SOPO Engineering Technology CO. LTD.							镇江 ZHENJIANG	镇江海纳川公铁运输有限公司 黄磷（罐装）铁路到达接卸物流项目	
设计人 DESIGNED			电缆表				主项名称 UNIT	黄磷接卸装置	
校核人 CHECKED							设计阶段 PHASE	施工图	
审核人 REVIEW							图号 DWG NO.	202403-08-D08/0	
审定人 APPROVE							版 本 REV.	0	
专业负责人 DIDNIPLINE									
项目负责人 MANAGER			专业 SPECI.	电气	比 例 DNALE			第 1 张 SHEET	共 2 张 TOT.

序号 NO.	编号 CODE	起点 JUMPING-OFF	终点 ENG POINT	电缆 CABLE			保护管 PROT PIPE		备 注 REMARK
				使用芯数 USE PIECE NO.	型号.芯数及截面(mm²) MODEL,PIECE NO,SECTION	长度 LENGTH	管径 DIAM	长度 LENGTH	
一	电力电缆								
1	AP1-P	货场配电房(电源业主自理)	AP1	5	ZB-YJV-0.6/1kV-3x25+2x16	250	SC50	5	沿原有电缆沟敷设
2	AP2-P	控制室UPS	AP2	3	ZB-YJV-0.6/1kV-3x6	180	SC32	5	沿原有电缆沟敷设
3	AP3-P	货场配电房(电源业主自理)	AP3	5	ZB-YJV-0.6/1kV-3x35+2x25	250	SC50	5	沿原有电缆沟敷设
4	P901-P	AP3	P901	4	ZB-YJV-0.6/1kV-4x4	80	SC32	40	
5	P902A-P	AP3	P902A	4	ZB-YJV-0.6/1kV-4x10	30	SC40	5	
6	P902B-P	AP3	P902B	4	ZB-YJV-0.6/1kV-4x10	40	SC40	10	
7	P902C-P	AP3	P902A	4	ZB-YJV-0.6/1kV-4x10	60	SC40	30	
8	P902D-P	AP3	P902B	4	ZB-YJV-0.6/1kV-4x10	80	SC40	50	
9	P903-P	AP3	P903	4	ZB-YJV-0.6/1kV-4x4	80	SC32	50	
10	P904-P	AP3	P904	4	ZB-YJV-0.6/1kV-4x10	40	SC40	10	
11	X902-P	AP1	X902 成套柜	5	ZB-YJV-0.6/1kV-5x2.5	80	SC25	50	
12	DB1-P	AP1	地磅1	3	ZB-YJV-0.6/1kV-3x2.5	90	SC25	50	
13	DB2-P	AP1	地磅2	3	ZB-YJV-0.6/1kV-3x2.5	90	SC25	50	
14									
15									

江苏索普工程科技有限公司 Jiangsu SOPO Engineering Technology CO. LTD.							镇江 ZHENJIANG	镇江海纳川公铁运输有限公司 黄磷（罐装）铁路到达接卸物流项目	
设计人 DESIGNED			电缆表				主项名称 UNIT	黄磷接卸装置	
校核人 CHECKED							设计阶段 PHASE	施工图	
审核人 REVIEW							图号 DWG NO.	202403-08-D08/0	
审定人 APPROVE							版 本 REV.	0	
专业负责人 DIDNIPLINE									
项目负责人 MANAGER			专业 SPECI.	电气	比 例 DNALE			第 2 张 SHEET	共 2 张 TOT.

序号 NO.	编号 CODE	起点 JUMPING-OFF	终点 ENG POINT	电缆 CABLE			保护管 PROT PIPE		备 注 REMARK
				使用芯数 USE PIECE NO.	型号.芯数及截面(mm²) MODEL,PIECE NO,SECTION	长度	管径 DIAM	长度	
二	控制电缆								
1	P901-C	AP3	P901操作柱	6	ZB-KVV-500V 8x1.5	80	SC25	40	
2	P902A-C	AP3	P902A操作柱	6	ZB-KVV-500V 8x1.5	30	SC25	5	
3	P902B-C	AP3	P902B操作柱	6	ZB-KVV-500V 8x1.5	40	SC25	10	
4	P902C-C	AP3	P902C操作柱	6	ZB-KVV-500V 8x1.5	60	SC25	30	
5	P902D-C	AP3	P902D操作柱	6	ZB-KVV-500V 8x1.5	80	SC25	50	
6	P903-C	AP3	P903操作柱	6	ZB-KVV-500V 8x1.5	80	SC25	50	
7	P904-C	AP3	P904操作柱	6	ZB-KVV-500V 8x1.5	40	SC25	10	
8	P902A-C’	AP3	P901旁 操作柱	6	ZB-KVV-500V 8x1.5	30	SC25	5	
9	P902B-C’	AP3	P901旁 操作柱	6	ZB-KVV-500V 8x1.5	40	SC25	10	
10	P902C-C’	AP3	P901旁 操作柱	6	ZB-KVV-500V 8x1.5	60	SC25	30	
11	P902D-C’	AP3	P901旁 操作柱	6	ZB-KVV-500V 8x1.5	80	SC25	50	
12									
13									
14									