

盐化氯乙酸 2025 年 12 月装置内外墙工作量统计表

序号	部门	岗位	工作量内容	施工要求	施工高度	施工日期	质保期	备注
1	盐化	氯乙酸	主装置东侧外墙：长 30m×高 24.5m - 中间 12m×3m×6 孔 - 4m×3m×6 孔×2 侧 主装置 西侧外墙：长 30m×高 24.5m - 30m×3m×6 孔 主装置南、北侧外墙：[长 12m×高 24.5m - 楼梯间 2.4m×1.5m×12 孔- 边侧 6m×3m×6 孔]×2 侧 +楼梯间墙 2.6m×24m×2(内外侧) ×2 (南北侧) +6m×24m×2(内外侧) ×2 (南北侧) -门 1.2m ×2m×7 扇×2 (南北侧) 楼梯顶层 [(长 8.5m+宽 6m) ×2×3m - 4m×3m -2.4m×3m]×2 侧 主装置东侧内墙：长 28.6m×高 24.5m - 中间 10.6m×3m×6 孔 - 4m×3m×6 孔×2 侧 主 装置西侧内墙：长 30m×高 24.5m - 28.6m×3m×6 孔 主装置南北侧内墙：[长 10.6m×高 24.5m - 楼梯间 2.4m×1.5m×12 孔 - 边侧 6m×3m×6 孔]×2 侧 主装置框架柱：宽 0.7m×0.7m×高 24m×24 根 主装置大梁：(宽 0.4m+0.4m) ×长 30m×4 根×6 层 (宽 0.4m+0.4m) ×长 12m×2 根×6 层 (宽 0.3m+0.3m) ×长 12m×15 根×6 层 主装置楼层反面：28.6m×10.6m×6 层 + 8.5m×6m×2 侧	铲除原涂料层，批腻子，刷丙烯酸防腐涂料一底、两遍。	0-25m	尽快	二年	注；承重梁和设备孔洞、楼梯间孔洞相抵消。
2	盐化	氯乙酸	主装置西侧管廊：水泥立柱：宽 0.45m×0.45m×高 12m×6 根 水泥横梁：长 0.45m×宽 0.25m×高 3m×30 根	铲除原涂料层，批腻子一道，刷丙烯酸防腐涂料一底、两遍。	0-12m	尽快	二年	

金浩鹏 袁永

