

盐化氯碱电房新增消防设施技术参数

一、项目名称：索普新材料盐化氯碱电房新增消防设施施工项目。

二、项目施工内容：具体内容见附件。

三、其他要求：

1. 本次施工单位须按图纸要求施工，做到盐化氯碱电房新增消防设施所有消防火灾报警点位精准定位，报警设施（烟感、手报、声光、广播）、消防电话须有独立的地址码。
2. 工程结束所有报警点位、广播、消防电话均在我司消防控制室主机上正确显示，地址注释信息与现场一致，并与索普新材料消防控制室消防火灾报警主机联网，确保正常使用。
3. 更新 CRT 上点位图，报警（火警/故障）须能在 CRT 上正确显示点位位置，所有报警设备的联动编程信息须与现场一致。
4. 本次改造中使用的消防报警设备须与我司运行的消防主机匹配，并满足该区域防护等级要求。报价单位必须到现场查勘，报价单中需提供现场查勘表，没有到现场勘察的作废处理。

四、报价人资格要求

1. 本次报价资格要求报价单位具备消防设施工程专业承包二级以上资质（含二级），具有独立企业法人资格，并在人

员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。其中，报价单位要明确一名（项目负责人或技术负责人）到现场，（现场负责人必须持有一级注册消防工程师资格证书）

2. 本次采购不接受联合体报价。

3. 资质不满足的谢绝报价。

五、报价人报价时需提供（复印件加盖企业印章）

1. 营业执照、资质证书、项目经理资格证书、安全生产许可证、法人（或法人委托书）证书。

2. 提供企业近三年化工新建、改建、扩建工程业绩证明。

3. 密封完好的详细的报价预算。

4. 报价单位施工项目竣工后，必须提供盐化氯碱电房新增消防设施项目施工后的消防火灾报警系统、等设施的消防检验报告（第三方）。质保期一年。

5. 部分作业为登高、动火作业，施工人员需持有登高证、焊工证等资质并接受我公司以及新区推行的外包项目、劳务派遣人员申报制度，安全培训教育合格方可施工。中选施工单位统一着装，统一进出装置检修区，不允许在现场吃饭、休息；施工结束做到工完料净场地清；遇到节假日需升级管理，外部检查、参观如需现场停止作业应积极响应我方要求；施工过程中的车辆，吊装，脚手架及安全防护措施均由中选单位自备。