

附件:

一、具体工作量

- 1、 整流货架(120cm*40cm)*4 块*2 面, 5#角铁 19.2 米*3 根。
- 2、 工具箱 80cm*60cm*140cm, 100cm*50cm*150cm 四周+顶+底。
- 3、 整流栏杆 $\phi 57$ 管子 42 米, $\phi 25$ 管子 55 米。
- 4、 GIS 开关室大门 4.1 米*4.3 米 (两面), 背面 (4*4 方钢 40 米)。
- 5、 硫化主装置变压器室大门栏杆 $\phi 25$ 管子 24 米, 踏步(90cm*30cm)
*8 块*2 面, 平台 (80cm*80cm)*2 块*2 面, 16#槽钢 16 米。
- 6、 氯苯电房
南侧楼梯栏杆 $\phi 57$ 管子 18 米, 4#扁铁 18 米*2 面, 10#扁铁 3 米
*2 面, 16#槽钢 10 米, 踏步 (90cm*30cm) *15 块*2 面。
北侧楼梯栏杆 $\phi 57$ 管子 18 米, 4#扁铁 14 米*2 面, 10#扁铁 4 米
*2 面, 16#槽钢 16 米, 踏步 (90cm*30cm) *15 块*2 面。
- 7、 公用电房变压器大门单面 (300cm*350cm) *4 扇。
公用电房楼梯栏杆 $\phi 50$ 管子 55 米, 4#扁铁 55 米, 16#槽钢 20
米, 踏步 (90cm*30cm) 31 块*2 面。
- 8、 氯乙酸电房
西侧楼梯栏杆 $\phi 50$ 管子 46 米, 4#扁铁 46 米, 10#扁铁 13 米,
16#槽钢 8 米。
东侧楼梯栏杆 $\phi 50$ 管子 24 米, 4#扁铁 12 米, 10#扁铁 6 米, 16#
槽钢 8 米。
- 9、 110kV 变电所笼梯笼宽 1.8 米*高 6 米, 直梯宽 0.5 米*高 8 米。

周伟强 尹东



二、施工要求

- 1、施工中所涉及的主辅材均由施工方提供。
- 2、机械、手工除锈，要求表面无可见油脂和污垢，且没有附着不牢的氧化铁皮、铁锈和油漆涂层，底材显露部分的表面应具有金属光泽。
- 3、涂刷防锈底漆两遍，聚氨酯面漆两遍。
- 4、报价单位在报价前需对现场进行勘查，确认具体工作量。

周伟福 严松

